



- ### 施工說明
- 本工程為確保品質承製廠商須為正規廠商，製作前須繪製詳細施工圖，經設計單位審核後方可製作，不合格者不得安裝。
 - 本閘門工程為責任施工，所有應備之零件，不論圖示與否，製造廠商均應具備並依工地工程師之指示安裝。
 - 施工前製造廠商須先繪製現場施工圖經工地工程師核可後方可施工。
 - 除特殊註明者外，均以公釐為單位。
 - 本工程所需配合之土建部份，打石、槽縫、補平、粉刷部份由營造廠負責施工。
 - 若閘門採用不銹鋼製品，其材質應符合SUS 304(無磁性)之規格標準。
 - 追緊把手採無限段移位之定位把手，避免一般追緊桿鬆動或太緊而產生的操作不便及人員受傷。
 - 驗收後製造廠商應附出廠證明及一年保固書。
 - 防水閘門工程完工前，應先檢附公立單位之產品防水測試報告(測試報告尺寸不得小於寬度6M及高度1.4M)，測試產品之水密性及抗水壓情形，應無滲水及可察覺之變形，超過產品防水測試報告規格之特殊品，可另進行實品防水門之防水檢驗，於安裝完成後進行測試，以消防栓之高壓水作高壓噴水試驗，其方法為關閉閘門後，以高壓水柱噴射在閘門水封上，於另側檢測其噴水試驗結果，檢視無嚴重明顯漏水情況為合格)，經審核後，方可操作。

| 編號 | 型 | 式 | 材 | 質 | L | W | H | 表面處理 | 數量 | 備註 |
|-----|----|----|----|----|-----|---|---|-------|----|----|
| TS4 | 雙開 | 手動 | 防水 | 閘門 | 不銹鋼 | | | 毛絲面HL | | |

| 修正 | 日期 | 說明 | 繪圖 | 工務 | 比例尺 |
|----------|------|-------------|----------|-----------|-------|
| REVISION | DATE | DESCRIPTION | DRAWN BY | WORKER BY | SCALE |
| 1 | | | CAD | | |
| 2 | | | CAD | | |
| 3 | | | | | |

北京營造天水閘門
BEIJING TIAN SHUI ENGINEERING CO., LTD.
台中總公司：台中市南屯區永春東三路249號
TEL：(04)23863142 FAX：(04)23808177
北區分公司：桃園市蘆竹區興仁路65號
TEL：(03)3231335
南區分公司：高雄市楠梓區土庫三路263號
TEL：(07)3526813 FAX：(07)3526889



業主：CUSTOMER
工程名稱：PROJECT TITLE
工程圖名：PROJECT SHEET

圖號：DRAWING NO
准依圖施工：ALLOW CONSTRUCTION